

Impianto Semaforico Mobile a Led



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [SISAS](#)

Descrizione

Impianto Semaforico Mobile a Led

Campo di impiego: Composto da 2 carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche, è indicato per l'utilizzo nei cantieri stradali in aree urbane ed extraurbane. Fuori dei centri urbani può essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo "semaforo" con luce gialla lampeggiante (fig. II 404).

Vantaggi: Pratico da utilizzare, il modello pieghevole garantisce un ridotto ingombro durante le fasi di trasporto e una facile movimentazione. Le ottiche a led garantiscono alta luminosità con ridotti consumi e l'utilizzo di una batteria da soli 100Ah. La regolazione automatica della luminosità permette di migliorare la visibilità nelle ore diurne e di evitare abbagliamento. L'assenza di lenti colorate elimina l'effetto fantasma della luce riflessa.

Numero semafori: 2 (due) Tempi: tempi x 1 sec. (1 - 99 sec.) tempi x 5 sec. (5 - 495 sec.)

Allarmi: lampade, batteria

Dimensioni di massimo ingombro: semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm; altezza lanterna 177 - 232 cm

Regolazione intensità luminosa: fotosensore per l'autoregolazione dell'intensità luminosa

Alimentazione: 12 Vdc

Autonomia: (con batteria 100Ah) 6,25 giorni (150 ore)

Peso: 65 Kg (coppia semaforica)

Emissione luminosa: Lanterna semaforica a led massima potenza 32W @ 12V

Segnaletica: Impianto Semaforico Mobile a Led

Tipo di connessione: via cavo e/o sincronizzazione al quarzo senza cavi

Distanza massima: dipende dalla morfologia del cantiere stradale

Temperatura: -20 °C - +70 °C